



Система доступа
на объекты

119421
Москва, Ленинский пр., д.109
+7 977 371 77 02
we@a-access.ru

Коммерческое предложение от 12.08.2026

На монтаж системы видеонаблюдения в лифтовых кабинах (28 шт.) по адресу: Береговой проезд 1Б

Заказчик: ООО "ИВКО-2000" Эксплуатация Недвижимости"

№ п.п.	1. Оборудование	Кол-во, шт.	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	Видеокамера Optimus Prime IP-045.0(2.8)MPC, 5 Мп	28	7 000,00 Р	196 000,00 Р
2	Точка доступа TP-Link CPE210	56	4 500,00 Р	252 000,00 Р
3	Коммутатор Dahua DH-CS4006-4ET-60	42	4 900,00 Р	205 800,00 Р
4	Коммутатор Dahua DH-SG4020	1	24 500,00 Р	24 500,00 Р
5	Кабель Cabeus витая пара, категория 5е, 4 пары, одножильный, UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV, 305 м	5	17 900,00 Р	89 500,00 Р
6	Кабель ВВГ-ПНГ А - LS Камкабель 3х1.5 мм 100 м	3	9 500,00 Р	28 500,00 Р
7	IP-видеорегистратор Optimus NVR-5362, 36 каналов 8МП 3840x2160	1	23 000,00 Р	23 000,00 Р
8	31.5" Монитор	1	24 000,00 Р	24 000,00 Р
9	10 ТБ Жесткий диск WD Purple Pro [WD102PURP]	2	54 000,00 Р	108 000,00 Р
10	ИБП Ippon Smart Winner II 2000, 2000ВА [I192979]	1	86 000,00 Р	86 000,00 Р
11	Шкаф IP65 300x200x150 Saipwell	14	4 000,00 Р	56 000,00 Р
12	Шкаф Cabeus SH-05C-12U60/60-BK	1	35 000,00 Р	35 000,00 Р
13	Расходные материалы (автоматы, розетки, крепежный элемент, гофрированная труба)	1	50 000,00 Р	50 000,00 Р
			Итого, оборудование	1 178 300,00 Р

№ п.п.	2. Наименование работ	Кол-во, шт.	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	Сборка и монтаж коммутационного шкафа	15	10 000,00 Р	150 000,00 Р
2	Монтаж IP-камеры видеонаблюдения (работы в стесненных условиях х1.4)	28	4 900,00 Р	137 200,00 Р
3	Монтаж силовой розетки 220В (работы в стесненных условиях х1.4)	28	650,00 Р	18 200,00 Р
4	Монтаж коммутатора	28	3 220,00 Р	90 160,00 Р
5	Монтаж и программирование беспроводной точки доступа (работы в стесненных условиях х1.4)	56	4 200,00 Р	235 200,00 Р
6	Монтаж ИБП в стойку	1	15 000,00 Р	15 000,00 Р
7	Установка и настройка сетевого видеорежистратора (NVR) 16/32 каналов	1	5 200,00 Р	5 200,00 Р
8	Настройка и подключение видеокамеры к видеорежистратору	28	600,00 Р	16 800,00 Р
9	Прокладка кабеля UTP	1500	115,00 Р	172 500,00 Р
10	Прокладка силового кабеля	150	300,00 Р	45 000,00 Р
11	Исполнительная документация	1	250 000,00 Р	250 000,00 Р
12	Пусконаладочные работы (ПНР)	1	100 000,00 Р	100 000,00 Р
			Итого, работы	1 235 260,00 Р
			ИТОГО оборудование + работы	2 413 560,00 Р

Высококачественные камеры

Используем передовые матрицы, обеспечивающие четкое изображение с высоким разрешением даже в сложных условиях освещения — для надежного контроля и детализации событий.

Облачные коммутаторы с удаленным управлением

Уникальное решение — перезагрузка питания и мониторинг состояния оборудования в реальном времени из любой точки мира, что минимизирует простои и снижает затраты на обслуживание.

Профессиональная сборка коммутационных шкафов

Гарантируем аккуратную, надежную и долговечную сборку шкафов, оптимизированную для стабильной работы системы и удобства эксплуатации.

